

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Nenince
Sídlo:	Hlavná 238/110, 99126 Nenince
Zastúpený:	Ladislav Híves, starosta obce
Telefón:	+421 47 45 14 030
E-mail:	ocunenince@centrum.sk
IČO:	00319465
DIČ:	2021173209
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK81 7500 0000 0040 2975 3784

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	D.M.V. s.r.o.
Sídlo:	Slatinka 176, 991 03 Pôtor
Zastúpený:	Ing. Viktor Hudec, konateľ
Telefón:	+421 911 730 900
E-mail:	hudec@d-m-v.sk
IČO:	46881140
DIČ:	2023630576
IČ DPH:	SK2023630576
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK28 7500 0000 0040 1761 4218

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky pre podlimitné zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí dotácie, uzavretá medzi poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým je Environmentálny fond (ďalej len „Vykonaateľ“) a Objednávateľom (ďalej aj ako „Prijímateľ prostriedkov“).

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budovy OÚ a KD v obci Nenince“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.

- 2.2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu, konkrétne:
- Zateplenie/výmena strechy a/alebo zateplenie najvyššieho podlažia
 - Výmena zasklenia otvorových výplní
 - Opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo úkrytu chráneného živočícha
 - Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody – tepelné čerpadlo a fotovoltické zariadenie vrátane batérie.
- situovaného na parcele č. 1/1, súpisné číslo 238, k.ú. Nenince, okres Veľký Krtíš, v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacenený rozpočet) a v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy po obdržaní písomného vyzvania Objednávateľom. Na prevzatie staveniska bude Zhotoviteľ Objednávateľom písomne vyzvaný po účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do **10 kalendárnych mesiacov** od účinnosti Zmluvy o dielo. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.
- 3.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 3.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

IV.

Cena

- 4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH: | 430 861,22 eur |
| DPH 23%: | 99 098,08 eur |
| Cena s DPH: | 529 959,30 eur |
- Položkový rozpočet je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.
- 4.2. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
- 4.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami

- informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.
- 6.17. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby.
- 6.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.
- 6.20. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Rozpočet, Príloha č. 2 Informácia o subdodávateľoch.
- 7.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 7.4 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.5 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi zmluvy a účinnosť po schválení žiadosti o poskytnutí dotácie oblasti L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov poskytovateľom finančných prostriedkov Poskytovateľom finančných prostriedkov.
- 7.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ
V Neninciach

dňa 7.4.2026

.....
Ladislav Híves, starosta obce



Zhotoviteľ
V Pôtri dňa 7.4.2026

.....
Ing. Viktor Hudec, konateľ
PÔTOR-SLATINKA 176, 991 03 PÔTOR
IČO: 46831140 DIČ: 2023630576

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
xx	xx	xx

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 006-26a

Stavba: ZLEPŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OÚ A KD V OBCI NENINCE



JKSO:
Miesto: Nenince

ČS:
Dátum: 3. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Nenince

IČO: 00319465
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
D.M.V. s.r.o.

IČO: 46881140
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 430 861,22

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	430 861,22	99 098,08

Cena s DPH v EUR 529 959,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

7.4.2026

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.4.2026

Pečiatka



PŇTOR-SLATINKA 176, 991 03 PŇTOR
IČO: 46881140 DIČ: 2023630576

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 006-26a

Stavba: ZLEPŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OÚ A KD V OBCI NENINCE

Miesto: Nenince

Dátum: 3. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Nenince

Projektant:

Zhotoviteľ: D.M.V. s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		430 861,22	529 959,30
SO 01	OBJEKT OBECNEHO URADU A KULTURNEHO DOMU	430 861,22	529 959,30
I.	Oprávené náklady	425 822,09	523 761,17
01	Stavebná časť	368 012,01	452 654,77
A.	Zateplenie obvodového plášťa	286 612,60	352 533,50
B.	Výmena otvorových konštrukcií	81 399,41	100 121,27
02	Vykurovanie	57 810,08	71 106,40
II.	Neoprávené náklady	5 039,13	6 198,13
01	Stavebná časť	5 039,13	6 198,13



ROZPOČET



Stavba:

ZLEPŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OÚ A KD V OBCI NENINCE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU

Časť:

I. - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

A. - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Nenince

Dátum:

3. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Nenince

Projektant:

Zhotoviteľ:

D.M.V. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							286 612,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				245 350,39
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 007,22
1	K	312273119	Murivo výplňové (m3) z tvárníc YTONG Standard hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	7,630	263,07	2 007,22
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				206 517,16
2	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	277,000	2,46	681,42
3	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	277,000	0,10	27,70
4	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	277,000	2,45	678,65
5	M	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	10,000	1,20	12,00
6	M	R553 553483981	Rohová lišta s AL 10x10 -2,5m	m	646,000	1,50	969,00
7	M	5538311200	Soklový profil, hliníkový SL16 pre 16 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm (alt. Profil spodný soklový ALU, hr. 1,0 mm, U 180 mm, PROFIL)	m	164,000	2,81	460,84
8	M	283410002700	Lišta nasadzovacia, plastový profil na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou,	m	164,000	0,90	147,60
9	M	H26000037	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm (108m/2m)	ks	54,000	1,87	100,98
10	M	3406	Rohová lišta PVC s delenou tkaninou LK-LPD PVC 2,5 m (646m/2,5m)	ks	259,000	1,37	354,83
11	M	2303	Rohová lišta s tkaninou, priznanou okapnicou VLT, dl. 2m PVC 100/100mm PVC 100/100mm (126m/2m)	ks	63,000	1,34	84,42
12	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	613,000	0,60	367,80
13	K	625260022R	Kontaktný zatepľovací systém, minerálna vlna Nobasil FKD S Thermal (1000 x 600 mm), hrúbka 180 mm, zateplenie obvodových stien-bez omietky	m2	1 114,540	64,66	72 066,16
14	K	6252513860	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	76,860	49,70	3 819,94
15	K	625257120R	Kontaktný zatepľovací systém ostenia FKD RS C1 600x1000, hrúbka 40 mm, CAPAROL hr. 40 mm, zateplenie ostení, nadpraží a parapetov v úrovni fasády a odkvap.debnenia	m2	190,850	43,35	8 273,35
16	K	6252513810	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, ostenia v úrovni sokla	m2	11,250	35,34	397,58
17	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 393,500	9,80	13 656,30
18	K	625250511	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K - na sokel	m2	76,860	23,90	1 836,95
19	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetrácia Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	1 393,500	3,31	4 612,49
20	K	622462744	Vonkajšia sanačná stierka stien BAUMIT NHL ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	1 393,500	14,90	20 763,15
21	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia, nadpraží a parapetov okenného alebo dverného hladká+ nového výplňového muriva	m2	151,348	18,23	2 759,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	611460152.S	Príprava vnútorného podkladu stropov vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	299,000	8,31	2 484,69
23	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm, stropy suterénu	m2	299,000	11,36	3 396,64
24	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	76,860	17,20	1 321,99
25	M	585530001000	Fasádna farba BAUMIT SilikonColor, silikónová, 14 l	l	27,000	10,93	295,11
26	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 316,640	17,50	23 041,20
27	K	625260022	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny NOBASIL hr. 200 mm, zateplenie podlahy na 3NP	m2	88,520	69,40	6 143,29
28	K	625260022-1	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny NOBASIL hr. 200 mm, zateplenie podhľadu strešnej časti pod oceľovými konštrukciami	m2	544,150	69,40	37 764,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28 905,02

29	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 323,600	3,46	4 579,66
30	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 647,200	2,07	5 479,70
31	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 323,600	2,43	3 216,35
32	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	168,500	13,69	2 306,77
33	K	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	168,500	1,96	330,26
34	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	168,500	3,71	625,14
35	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 588,320	2,29	3 637,25
36	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 588,320	0,99	1 572,44
37	K	9449194-17 .1	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	31,250	9,00	281,25
38	M	6072623600	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 10 mm, 2500x1250 mm	m2	31,875	5,64	179,78
39	K	9449194-18 .1	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	31,250	6,00	187,50
40	K	952901110	Očistenie okien, dverí a rámov otvorov umytím po tepeľ. izolácii	m2	277,000	2,47	684,19
41	K	936199831R	Demontáž a spätná montáž plynového potrubia, predĺženie konzol	m	30,000	7,00	210,00
42	K	936199800R	Demontáž a spätná poštovej schránky	ks	1,000	15,00	15,00
43	K	978059611	Odsekanie a odobratie obkladačiek vonkajších z fasády do 2 m2, -0,08900t	m2	147,000	13,06	1 919,82
44	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,434	15,09	66,91
45	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,434	10,57	46,87
46	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,302	17,55	233,45
47	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,302	0,51	6,78
48	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,302	15,22	202,46
49	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,302	1,71	22,75
50	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,302	5,93	78,88
51	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,302	155,00	2 061,81
52	K	979089713	Prenájom kontajnera 7 m3	ks	2,000	480,00	960,00

D 99 Presun hmôt HSV 7 920,99

53	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	152,679	51,88	7 920,99
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 450,21

D 71 Izolácie 0,00

D 713 Izolácie tepelné 19 613,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne, podhľad pod oceľovými väzníkmi	m2	545,000	2,12	1 155,40
55	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách, podlaha 3.NP	m2	90,000	2,78	250,20
56	M	589724	Viacúčelové tepelné izolácie NatuRoll Pro, minerálna izolácia - roľka 150x1200x4100	m2	1 295,400	5,69	7 370,83
57	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením, stropy suterénu	m2	299,000	8,87	2 652,13
58	M	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, hr.100mm, čadičová minerálna izolácia pre stropy suterénu, KNAUF	m2	299,000	14,38	4 299,62
59	K	713191121	Montáž a prichytenie parozábrany spoje prelepené	m2	545,000	4,83	2 632,35
60	M	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2	m2	572,250	2,19	1 253,23
D		715	Izolácie proti chemickým vplyvom				5 925,51
61	K	715131001.S	Zhotovenie izolácie stav. konštr. fóliami lepenými celoplošne, vrátane penetrácie podláh miestností	m2	90,000	64,86	5 837,40
62	M	Juta 023	Parozábrana PO JUTAFOL N 110 STANDARD, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	99,000	0,89	88,11
D		76	Konštrukcie				0,00
D		764	Konštrukcie klampiarske				7 413,97
63	K	764430850	Demontáž oplechovania atiky do sute -0,00337t	m2	45,000	3,52	158,40
64	K	764430520.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	84,900	32,79	2 783,87
65	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100 mm, na ďalšie použitie	m	121,000	1,21	146,41
66	K	764454220	Spätná montáž odpadových rúr kruhových, priemer 100 mm	m	121,000	12,07	1 460,47
67	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových, na ďalšie použitie	m	83,000	1,21	100,43
68	K	764352221.R	Žľaby pododkvapové polkruhové, spätná montáž	m	83,000	33,10	2 747,30
69	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,170	100,52	17,09
D		769	Montáž vzduchotechnických zariadení				659,77
70	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	7,000	2,04	14,28
71	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	7,000	6,55	45,85
72	M	429720338200.R	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 400x1100x15 mm	ks	5,000	6,90	34,50
73	M	429720338204.R	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	1,000	7,51	7,51
74	M	429720338000.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x15 mm	ks	1,000	5,52	5,52
75	K	769035096.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	10,000	6,46	64,60
76	M	429720338700.R	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 240 mm	ks	10,000	9,98	99,80
77	K	769082405	Demontáž nefunkčnej konzoly do zberu	ks	2,000	2,50	5,00
78	K	769086035	Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej, jednofázové napájanie. (odsávanie plynu, odpojenie,demontáž)	ks	1,000	117,64	117,64
79	K	769060230	Spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej, jednofázové napájanie (predĺženie potrubí, naplnenie plynom, spätná montáž)	ks	1,000	265,07	265,07
D		784	Maľby				837,20
80	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m - stropy suterénu	m2	299,000	2,80	837,20
D	M		Práce a dodávky M				5 912,00
D	21-M		Elektromontáže				4 971,00
81	K	210411191R	Predĺženie káblov	m	70,000	7,00	490,00
82	K	210950277R	Zakrytie káblových vedení na fasáde plastovým krytom (a zakrytie pod zatepovací systém)	m	120,000	3,30	396,00
83	K	210626127R	Demontáž elektroskrine na ďalšie použitie	ks	1,000	145,00	145,00
84	K	21062612 3R	Spätná montáž elektroskrine	ks	1,000	210,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	21009625	Demontáž vonkajšieho osvetlenia	ks	5,000	21,00	105,00
86	K	21009620	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	5,000	25,00	125,00
87	K	21001000R	Elektroinštalácia - Bleskozvod - demontáž, doplnenie zvodov, predĺženie konzol a spätná montáž	kpl.	1,000	3 500,00	3 500,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							941,00
88	K	220320391R	Demontáž informačných tabúl z fasády na ďalšie použitie	ks	11,000	11,00	121,00
89	K	220320392R	Spätná montáž demontovaných informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	11,000	34,00	374,00
90	K	203203911R	Demontáž veľkej informačnej tabule pred fasádou na ďalšie použitie	ks	1,000	23,00	23,00
91	K	220320397R	Spätná montáž veľkej informačnej tabule pred fasádu	ks	1,000	36,00	36,00
92	K	229730261R	Odstránenie nefunkčnej kabeláže	m	50,000	0,78	39,00
93	K	22973102R	Demontáž kamerových zariadení	súb	1,000	163,00	163,00
94	K	22973172R	Spätná montáž kamerových zariadení	súb	1,000	185,00	185,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							900,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							900,00
95	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	200,00	200,00
96	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	400,00	400,00
97	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000	300,00	300,00

ROZPOČET



Stavba:

ZLEPŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OÚ A KD V OBCI NENINCE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU

Časť:

I. - Oprávnené náklady

Úroveň 4:

B. - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Nenince

Dátum:

3. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Nenince

Projektant:

Zhotoviteľ:

D.M.V. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 399,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 715,17

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, výplne

48 778,45

1	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), Otváravo-sklonné,rám 6 komorový, šírka 70mm, Uf = 1,6 W/(m2.K), zasklenie izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámik, Uw = 0,98 W/m2K, tesnenie vo vonk. a vnút. zóne TPE	m	524,000	16,56	8 677,44
2	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	524,000	0,81	424,44
3	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	524,000	0,58	303,92
4	M	61141210/No1	Plastové okno dvojkrídlové, biele, šxv 900/600 mm, OS, zasklenie izolačné trojsklo	ks	1,000	205,94	205,94
5	M	61141201/No2	Plastové okno dvojkrídlové, biele, šxv 1500/600 mm, OS, zasklenie izolačné trojsklo	ks	10,000	316,94	3 169,40
6	M	61141201/No3	Plastové okno jednokrídlové, biele, šxv 1500/600 mm s rozširovacm profilom 150mm, OS, zasklenie izolačné trojsklo	ks	4,000	312,11	1 248,44
7	M	61141202/No4	Plastové okno jednokrídlové, biele, šxv 1500/800 mm, OS, zasklenie izolačné trojsklo izolačné trojsklo	ks	2,000	378,01	756,02
8	M	61141210/No5	Plastové okno dvojkrídlové, biele, šxv 1500/2400 mm, OS, zasklenie izolačné trojsklo	ks	51,000	560,51	28 586,01
9	M	6114122000	Plastové okno šestrámové, biele 1500/5400 mm, OS+Fix, zasklenie izolačné trojsklo	ks	4,000	1 351,71	5 406,84

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 713,74

10	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	28,000	0,61	17,08
11	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	103,000	1,24	127,72
12	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	1,00	1,00
13	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	10,000	1,81	18,10
14	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	2,23	6,69
15	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	13,140	9,20	120,89
16	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	2,400	6,07	14,57
17	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	183,600	4,29	787,64
18	K	968062247.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,02300t	m2	32,400	3,41	110,48
19	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,820	24,37	44,35
20	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	43,450	15,25	662,61
21	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,000	15,09	15,09
22	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,865	10,57	30,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	3,865	17,55	67,83
24	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,865	0,51	1,97
25	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	3,865	15,22	58,83
26	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,865	1,71	6,61
27	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,865	5,93	22,92
28	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	3,865	155,00	599,08
	D	99	Presun hmôt HSV				222,98
29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,298	51,88	222,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				29 684,24
	D	76	Konštrukcie				0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				23 967,18
30	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová), farba biela, plné, osadené do plastovej zárubne, prah hlinikový s prerušeným tepelným mostom, zámok vložkový, kovanie poniklované	m	86,940	26,45	2 299,56
31	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	86,940	0,81	70,42
32	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	86,940	0,58	50,43
33	M	4065500/Nd1	Dvere vchodové plastové, dvojkrídlové, šxv 1350x2950cm s rozširovacím profilom, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	1 700,85	1 700,85
34	M	4065300/Nd2	Dvere vchodové plastové, dvojkrídlové, šxv 1500x3200mm, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	3,000	1 814,70	5 444,10
35	M	4065100/Nd3	Dvere vchodové plastové, dvojkrídlové, šxv 1350x2200cm s rozširovacím profilom, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	2,000	1 814,70	3 629,40
36	M	4065200/Nd4	Dvere vchodové plastové, dvojkrídlové, šxv 1500x2400cm, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	1 589,30	1 589,30
37	M	4065200/Nd5	Dvere vchodové plastové, dvojkrídlové, šxv 2500x2700cm, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	2 371,30	2 371,30
38	M	4065200/Nd6	Dvere vchodové plastové, dvojkrídlové, šxv 3250x2700cm, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	2 803,70	2 803,70
39	M	4065400/Nd7	Dvere vchodové plastové, jednokrídlové, šxv 900x2020cm, farby bielej, zasklené izolačným bezpeč. trojsklom	ks	1,000	1 115,50	1 115,50
40	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	72,000	2,58	185,76
41	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	16,09	16,09
42	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	71,000	14,26	1 012,46
43	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná	m	107,400	13,80	1 482,12
44	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár.	ks	72,000	1,38	99,36
45	K	998766103	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,517	63,83	96,83
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 682,15
46	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	107,400	1,93	207,28
47	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hlinikového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	107,400	22,97	2 466,98
48	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,083	95,00	7,89
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 131,71
49	K	767662110.R	Demontáž mreží kovových bezpečnostných okenných a dverových, na ďalšie použitie	m2	49,518	15,00	742,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	767662999R	Prispôsobenie mreží kovových bezpečnostných okenných a dverových na spätnú montáž	m2	49,518	11,00	544,70
51	K	767662110.SR	Spätná montáž mreží kovových bezpečnostných okenných a dverových	m2	49,518	17,00	841,81
52	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,037	65,74	2,43
	D	78	Dokončovacie práce				0,00
	D	783	Nátery				903,20
53	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií. okenných a dverových mreží	m2	49,518	1,09	53,97
54	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	49,518	12,34	611,05
55	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	49,518	4,81	238,18

ROZPOČET



Stavba:

ZLEPŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OÚ A KD V OBCI NENINCE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU

Časť:

I. - Oprávnené náklady

Úroveň 3:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Nenince

Dátum:

3. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Nenince

Projektant:

Zhotoviteľ:

D.M.V. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							57 810,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 444,33
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 444,33
1	K	953842148.S	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky do 10 m ohybnými nerezovými vložkami DN 160 mm	súb.	1,000	1 444,33	1 444,33
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 365,75
D	71		Izolácie				0,00
D	713		Izolácie tepelné				430,08
2	K	713482301S	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	143,000	2,55	364,65
3	M	283310000300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	93,000	0,43	39,99
4	M	283310000500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	0,46	9,20
5	M	283310000600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,52	15,60
6	K	998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	0,011	58,16	0,64
D	73		Ústredné vykurovanie				0,00
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				7 047,00
7	K	731200826.S	Demontáž kotla na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	73,09	73,09
8	K	731261090.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 200 l + príslušenstvo ku kotlu	ks	1,000	781,16	781,16
9	M	484120010332	Kotol kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W 7" na plyn pre ekvitermickú prevádzku, výkon 1,9-32,0 kW (50/30°C)/1,7-29,3 kW (80/60°C) so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVA s objemom 200l objem, VIESSMANN	ks	1,000	6 192,75	6 192,75
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				209,22
10	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	20,71	20,71
11	M	484630006600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 80 l, D 512 mm, v 570 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	188,51	188,51
D	733		Rozvodné potrubie				5 024,86
12	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	93,000	16,61	1 544,73
13	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	20,000	17,46	349,20
14	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	30,000	19,45	583,50
15	M	227019	Kružok tesniaci FMK pr.15mm, zelený Steelpress	ks	93,000	0,10	9,30
16	M	227020	Kružok tesniaci FMK pr.18mm, zelený Steelpress	ks	20,000	0,15	3,00
17	M	227022	Kružok tesniaci FMK pr.22mm, zelený Steelpress	ks	30,000	0,17	5,10
18	K	733126115.S	Montáž tvarovky privarením	ks	192,000	5,06	971,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	216611	T-kus s vnútorným závitom 15x1/2x15mm Steelpress	ks	40,000	12,39	495,60
20	M	216612	T-kus s vnútorným závitom 18x1/2x18mm Steelpress	ks	4,000	13,03	52,12
21	M	216613	T-kus s vnútorným závitom 22x1/2x22mm Steelpress	ks	6,000	13,60	81,60
22	M	221892	Koleno 90° so závitom 15x1/2 Steelpress	ks	42,000	11,67	490,14
23	M	221893	Koleno 90° so závitom 18x1/2 Steelpress	ks	10,000	12,67	126,70
24	M	221894	Koleno 90° so závitom 22x3/4 Steelpress	ks	10,000	16,50	165,00
25	M	221906	Nátrubok prevlečný 15mm Steelpress.	ks	15,000	3,97	59,55
26	M	221907	Nátrubok prevlečný 18mm Steelpress	ks	10,000	4,19	41,90
27	M	221908	Nátrubok prevlečný 22mm Steelpress	ks	10,000	4,59	45,90
D 734 Armatúry							28 949,85
28	K	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	ks	56,000	5,74	321,44
29	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	93,000	4,57	425,01
30	M	5510123100R	Termostatický ventil DANFOSS RA-N DN 15 priamy	ks	31,000	20,34	630,54
31	M	500642100	Závitový spoj do spiatočky Danfoss RLV DN 15 priamy	ks	31,000	10,02	310,62
32	M	4848906830	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", GIACOMINI	ks	31,000	27,03	837,93
33	K	734209113R	Montáž hlavice termostatickej	ks	31,000	2,53	78,43
34	M	48448489034	Termostatická hlavica Danfosstyp RAE 5054	ks	31,000	15,28	473,68
35	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	50,000	6,70	335,00
36	M	4849229355	Regulačný a vyvažovací venti STAF-SG DN 20 PN 25	ks	50,000	354,20	17 710,00
37	K	734231333	Montáž ventilu priameho prechodného KE 83E	ks	50,000	5,61	280,50
38	M	551 112280	Ventil priamy prechodný KE 83E 3/4	ks	50,000	12,95	647,50
39	K	734449113	Montáž regulátora diferenčného tlaku DN 25	ks	51,000	7,15	364,65
40	M	4057001200	Regulátor diferenčného tlaku Danfoss MSV-BD DN25	ks	51,000	127,51	6 503,01
41	K	998734104	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,569	55,43	31,54
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							9 537,44
42	K	735154110.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	13,62	40,86
43	M	484530015963	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x600x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	123,46	370,38
44	K	735154112.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	28,000	14,58	408,24
45	M	484530015975	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhl 600x1200x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	28,000	197,35	5 525,80
46	K	735413010.S	Montáž konvektora nástenného výšky 335 mm	ks	2,000	35,42	70,84
47	M	48454000491R	Konvektor nástenný FANCOIL IVAR SLW FILOMURO IVAR.SLW DC pre dvojúrkový systém	ks	2,000	1 174,36	2 348,72
48	K	735158120	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	31,000	11,85	367,35
49	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odzdušnenie telesa	ks	31,000	1,39	43,09
50	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	164,240	0,70	114,97
51	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	164,240	1,17	192,16
52	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,896	61,42	55,03
D 76 Konštrukcie							0,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové a závesy							2 495,62
53	K	Pol259	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 25	kg	328,000	7,59	2 489,52
54	M	Pol260	Objímka s gumou dvojskrutková 25-29 3/4"	ks	10,000	0,61	6,10
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 671,68
55	K	HZS01	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových a rozvodného potrubia	hod.	96,000	20,24	1 943,04
56	K	HZS02	Vykurovacia skúška	hod.	72,000	10,12	728,64

ROZPOČET



Stavba:

ZLEPŠOVANIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OÚ A KD V OBCI NENINCE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU

Časť:

II. - Neoprávnené náklady

Úroveň 3:

01 - Stavebná časť

Miesto:

Nenince

Dátum:

3. 3. 2026

Objednávateľ:

Obec Nenince

Projektant:

Zhotoviteľ:

D.M.V. s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 039,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				410,66
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				376,65
1	K	632451620.S	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón schodísk, hr. 3 mm	m2	43,950	8,57	376,65
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22,39
2	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,000	3,10	9,30
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,062	15,09	0,94
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,062	17,55	1,09
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,062	0,51	0,03
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,062	15,22	0,94
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,062	1,71	0,11
8	K	979087212	Nakladanie na dopravnú prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,062	5,93	0,37
9	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,062	155,00	9,61
D	99		Presun hmôt HSV				11,62
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,224	51,88	11,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 628,47
D	76		Konštrukcie				0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 075,47
11	K	767222241 R	Demontáž kovovej konštrukcie prístrešku na ďalšie použitie	m2	4,500	5,30	23,85
12	K	767662120R	Spätná montáž kovovej konštrukcie prístrešku	m2	4,500	11,20	50,40
13	K	767662133R	Demontáž kovových rohožíek- do zberu	ks	4,000	4,00	16,00
14	K	767833006R	Montáž novej rohožky exteriérovej pozinkovanej, 100x150 cm	ks	4,000	8,00	32,00
15	M	5530100014	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 100x150 cm - dodávka	ks	4,000	185,00	740,00
16	K	767991911 R	Predĺženie konzolí klimatizačného zariadenia	ks	4,000	8,50	34,00
17	K	767991991R	Predĺženie konzolí na odpdyňovacom potrubí	ks	8,000	7,00	56,00
18	K	767330307	Montáž plochej striešky od steny nad vchodové dvere z dutinkového polykarbonátu nad 1500 do 1900 mm	ks	1,000	35,00	35,00
19	K	767331801	Demontáž vlnitej PVC krytiny zo steny nad vchodovými dverami, prístrešok-0,0019t	ks	1,000	9,00	9,00
20	M	2838008110	LEXAN - dutinková doska z polykarbonátu, hr.160mm, farba opál, š.1600xdl.1800mm, na prístrešok	m2	3,000	25,55	76,65
21	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,039	65,98	2,57
D	77		Podlahy				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 657,60
22	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	43,950	36,06	1 584,84
23	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, 1x v 300x300 mm, jednofarebné	m2	44,829	23,93	1 072,76
	D	78	Dokončovacie práce				0,00
	D	783	Nátery				895,40
24	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií, okenných a dverových mreží	m2	49,090	1,09	53,51
25	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	49,090	12,34	605,77
26	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	49,090	4,81	236,12